

Nº OPERAÇÃO 1054.275-36	Nº SICONV 868108/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DO RECINTO		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF IBIRAREMA / SP	BDI 1 22,87%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Modernização do Centro de Eventos									
1.			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS						231.112,32
1.1.			Canteiro de Obras						231.112,32
1.1.1.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3,00	515,00	BDI 1	632,78	1.898,34
1.1.2.	Composição	001	Administração local	mês	3,00	2.060,86	BDI 1	2.532,18	7.596,54
1.2.			Serviços Preliminares						5.577,25
1.2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	383,51	BDI 1	471,22	1.357,11
1.2.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	86,02	39,93	BDI 1	49,06	4.220,14
1.3.			Fundação						17.996,06
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	4,32	139,40	BDI 1	171,28	739,93
1.3.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	157,95	7,31	BDI 1	8,98	1.418,39
1.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	251,28	10,22	BDI 1	12,56	3.156,08
1.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,38	13,06	BDI 1	16,05	985,15
1.3.5.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	160,00	40,67	BDI 1	49,97	7.995,20
1.3.6.	SINAPI	96555	CONCRETEGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,32	442,90	BDI 1	544,19	2.350,90
1.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	34,08	29,99	BDI 1	36,85	1.255,85
1.3.8.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	0,48	160,34	BDI 1	197,01	94,56
1.4.			Cobertura						111.643,56
1.4.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	352,11	35,82	BDI 1	44,01	15.496,36
1.4.2.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00	1.476,31	BDI 1	1.813,94	14.511,52
1.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	352,11	40,40	BDI 1	49,64	17.478,74



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054.275-36	Nº SICONV 868108/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DO RECINTO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF IBIRAREMA / SP
			BDI 1 22,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Modernização do Centro de Eventos									
1.4.4.	Colaço	CPOS 15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, sem pintura	kg	2.407,39	21,69	BDI 1	26,65	231.112,32
1.5.			Fechamento						64.156,94
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	64,02	40,40	BDI 1	49,64	3.177,95
1.6.			Instalações Elétricas						14.731,37
1.6.1.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	5,70	BDI 1	7,00	2.100,00
1.6.2.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	45,33	BDI 1	55,70	445,60
1.6.3.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	150,00	5,62	BDI 1	6,91	1.036,50
1.6.4.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	32,00	282,11	BDI 1	346,63	11.092,16
1.6.5.	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE Água Pluvial	UN	1,00	46,48	BDI 1	57,11	57,11
1.7.			Água Pluvial						34.403,86
1.7.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	332,22	51,99	BDI 1	63,88	21.222,21
1.7.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,02	65,65	BDI 1	80,66	5.163,85
1.7.3.	Composição SINAPI	002	Canaleta para águas pluviais L=60cm	m	64,02	33,51	BDI 1	41,17	2.635,70
1.7.4.	SINAPI	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600	UN	107,00	40,94	BDI 1	50,30	5.382,10
1.8.			Pintura						34.087,39
1.8.1.	SINAPI	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	645,35	42,99	BDI 1	52,82	34.087,39

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAREMA / SP

PMV3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1054.275-36	868108/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA	COBERTURA DO RECINTO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
SAO PAULO	09-19 (N DES.)	Reforma e Modernização do Centro de Eventos	IBIRAREMA / SP	22,87%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Modernização do Centro de Eventos									
Local									
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019									
Data									
231.112,32									

Responsável Técnico

Nome: ANNA CAROLINA OLIVEIRA CONSOLIM RIBEIRO
CREA/CAU: 5061474813
ART/RT: 28027230191106229

Anna Caroline Oliveira Ribeiro