

CDHU

ENC. FERNANDO AREVALILLO LLATA SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ. ANA MARIA A. COELHO GERENTE

APOIO CDHU

ARO. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE GESTOR
ENGº JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELISA TIEKO ASANO DESENHISTA

LEGENDA/TABELAS

BS BACIA SANITÁRIA
CG CAIXA DE GORDURA
CI CAIXA DE INSPEÇÃO
CS CAIXA SIFONADA
LV LAVATÓRIO
PC PIA DE COZINHA
V VENTILAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

- TODAS AS LIGAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME SEQUE:
ATE DN 40 mm PVC JUNTA SOLDADA
ACIMA DE DN 40 mm JUNTA ELÁSTICA COM ANEL
-AS DECLIVIDADES DO ESGOTO, QUANDO NÃO ASSINALADAS SÃO DE 2%
-OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT.
-A COLUNA DE VENTILAÇÃO ULTRAPASSA 0.30cm DA COBERTURA
-A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SER LIGADA A REDE PÚBLICA COM TUBULAÇÃO DE DN 100 mm. DEPENDENDO DA IMPLANTAÇÃO, PODERÁ SER NECESSÁRIA MAIS CAIXAS DE INSPEÇÃO.

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

CDHU

Rua. Boa Vista, 170 CEP 0014-000, São Paulo. Tel.3248.2000, C/CNPJ 47.865.597/0001-99

PROJETO
CASA DE CONVIVÊNCIA

TÍTULO	ÁREA	FOLHA
HIDRÁULICA	HID	01/3
ASSUNTO		

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
ESGOTO

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	INDICADA	AGO/21


ASSINATURAS
proprietário cgp

aprovação do projeto – respons. vel. técnico c.r.e.a. 20314/D
Co. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo pref.

obra – responsável técnico c.r.e.a. a.r.t.
pref. a.r.t.


ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO	Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Verão	Etapa do Projeto
							P E




PLANTA DE ESGOTO

ESCALA 1/75



DETALHE DO ESGOTO

ESCALA 1/20




DETALHE DA CAIXA DE GORDURA

ESCALA 1/20

N	Q	DESCRIÇÃO – ESGOTO
01	01	VALVULA P/PIA AMERICANA #3 1/2" X #1"
02	01	SIFÃO PLÁSTICO RÍGIDO P/PIA AMERICANA # 1 1/2" X # 2"
03	06	JOELHO ADAPTADOR 90º COM ANEL DE BORRACHA DN 40 mm.
04	06	CURVA 90º CURTA DN 40 mm
05	02	CURVA 45º DN 40 mm.
06	06	VALVULA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO SEM UNHO E SEM LADRÃO #1" X #2 1/4" X dn 7/8"
07	01	CAIXA DE GORDURA CAP. 18 lts.
08	04	JUNÇÃO 45º DN 100 mm
09	06	ANEL DE BORRACHA P/ A SAÍDA DA BACIA SANITÁRIA #100 mm
10	04	CAIXA SIFONADA #100 X 150 X 50 mm
11	06	CURVA 45º DN 100 mm
12	07	JOELHO 90º DN 50 mm.
13	01	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA COM DIM. INT. 0,60 X 0,60 m.
14	06	SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO #1" X 1 1/2"
15	04	CURVA 45º DN 50 mm
16	01	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 75 mm.
17	05	TE DN 50 mm
18	01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN 100 x 50 mm
19	03	CURVA 90º DN 100 mm
20	02	JUNÇÃO 45º DE REDUÇÃO DN 100 x 50 mm
21	01	JUNÇÃO 45º DN 50 mm
22	02	CURVA 45º DN 75 mm
23	01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN 75 x 50 mm
6.8		TUBO DE PVC JUNTA SOLDADA DN 40 mm. EM METROS
16.9		TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 50 mm. EM METROS
32.0		TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 75 mm. EM METROS
11.5		TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 100 mm EM METROS

INCÊNDIO

N	Q	DESCRIÇÃO
01	01	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (2A) – 10 LITROS
02	01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC (20BC) – 4 QUILOS
03	01	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (ABC) – 6 QUILOS



DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO

ESCALA 1/20