



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE IBIRAREMA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	LIMPEZA DA 1ª LAGOA DE EFLUENTES PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE EMPREENDIMENTO: ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE IBIRAREMA (SP)	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.489,61	14.907,28	1.403,64	0,00	16.310,92
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	CDHU	02.08.050	Metro quadrado	24,00	259,03	5.681,74	534,98	0,00	6.216,72
1.2	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	CDHU	02.01.021	Metro quadrado	10,00	704,13	6.435,36	605,94	0,00	7.041,30
1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	CDHU	02.01.180	Unidade	2,00	1.526,45	2.790,18	262,72	0,00	3.052,90
2	LIMPEZA DA LAGOA DE TRATAMENTO					358,31	472.393,87	44.479,50	0,00	516.873,37
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	98525	Metro quadrado	2.928,17	0,90	2.408,57	226,78	0,00	2.635,35
2.2	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	CDHU	07.05.020	Metro cúbico	2.762,99	41,26	104.190,62	9.810,35	0,00	114.000,97
2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	100575	Metro quadrado	2.928,17	2,54	6.797,51	640,04	0,00	7.437,55
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM	SINAPI	105556	Metro cúbico	1.472,21	18,41	24.771,01	2.332,38	0,00	27.103,39
2.5	Dreno com pedra britada	CDHU	08.05.100	Metro cúbico	588,88	213,75	115.041,10	10.832,00	0,00	125.873,10
2.6	Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm	CDHU	08.05.010	Metro quadrado	2.944,42	41,15	110.736,22	10.426,66	0,00	121.162,88
2.7	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	CDHU	08.05.220	Metro quadrado	2.944,42	40,30	108.448,84	10.211,29	0,00	118.660,13
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					14.832,17	27.112,28	2.552,06	0,00	29.664,34
3.1	INSTALAÇÃO DE BAG GEOTEXTIL DE FILTRAÇÃO	COTAÇÃO	001	Unidade	2,00	14.832,17	27.112,28	2.552,06	0,00	29.664,34
						TOTAL	514.413,43	48.435,20	0,00	562.848,63

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE IBIRAREMA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	LIMPEZA DA 1ª LAGOA DE EFLUENTES PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO: ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE IBIRAREMA (SP)	

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura: